

사업장명	(주) 엠 씨 티	송풍기	300m ³ /분×430mmAq×60HP
시설명	1차 원심력집진시설 2차 여과집진시설	여과포 면적	205.8m ² = 1.47m ² /개 × 140개
		여과포 재질	P . E
		차압계 운영범위	0 mmAq ~ 500 mmAq
형식 및 용량	Cyclone 300 m ³ /분 Air Pulse Type 300 m ³ /분	공사기간	2023. . . ~ 2023. . .
규격	Ø 1,700 x 5,100 H 2,380 W x 3,300 L x 5,520 H	방지시설업체명	(주) 삼 공 이 앤 피
설계 및 시공자	설계 : (주)삼공이앤피 담당자 조흥엽 / 연락처 : 032) 814 - 3030 시공 : (주)삼공이앤피 담당자 조흥엽 / 연락처 : 032) 814 - 3030		

※ 본 표지판은 방지시설설계시공 실명제를 위해 인천환경오염방지시설협회(<http://incheonenvi.com>)에서 무상 지원합니다.

이 시설은 쾌적한 환경조성을 위하여 환경부,
경기도 와 **광주시** 지원으로 설치한 시설입니다.

- ❖ 사 업 명 : 소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업
- ❖ 시 설 명 : 1차 원심력집진시설 + 2차 여과집진시설 300 m³/min 설치공사
- ❖ 사 업 비 : 104,810,000원 (보조금 94,329,000원/자부담 10,481,000원)
- ❖ 시 공 자 : (주)삼공이앤피 (☎ 032-814-3030)
- ❖ 책임관리자 : (주)엠씨티
- ❖ 감 독 자 : (재)경기환경에너지진흥원, 광주시

❖ 규격 : L600 mm x H400 mm

